

ส่วนราชการ โยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สายท่าเทศ-หลังโรงพยาบาลปะเหลียน(ตอน 2)
สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ระยะทาง 0.140 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	412,020.44	1.3574	559,276.55	Factor F ฝนตกชุก I - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานท่อลอดคลอง คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	19,970.00	1.2509	24,980.47	
3	ป้ายโครงการ 1ป้าย				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			584,257.02	✓
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น			584,200.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 498/2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทศ-หลังโรงพยาบาลปะเหลียน ตอนที่ 2 (สายหลังวิทยาลัยเชื่อมต่อดำบลสุโสะ หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เห็นชอบ



(นายชยยุทธ ขาวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ลงชื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทิพากร เฉตพชัย)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ



(นายสมบัติ สัทธีชัย)

กรรมการ

รองปลัด อบต.ท่าข้าม

ลงชื่อ



(นายนิคม จรณโยธิน)

กรรมการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง สายท่าเทศ-หลังโรงพยาบาลปะเหลียน(ตอน 2)

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ระยะทาง 0.140 กม. จาก กม. 0+020 ถึง กม.ที่ 0+160

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
1.1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	420.00	3.58	1,503.60	1.3574	4.86	2,040.99	
2	งานดิน					-			
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดรองพื้นทางเดิม	ตร.ม.	500.00	10.76	5,380.00	1.3574	14.61	7,302.81	
2.1	งานตัดขึ้นรูปคันทาง					-		-	
2.1.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	203.00	31.10	6,313.30	1.3574	42.22	8,569.67	
2.2	งานถมคันทาง					-		-	
2.2.1	งานดินถม					-		-	
2.2.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	20.00	45.48	909.60	1.3574	61.73	1,234.69	
2.2.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					-			
3.1	งานรองพื้นทาง					-			
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	168.00	251.00	42,168.00	1.3574	340.71	57,238.84	
3.1.2	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ....	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	