

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 5 / 2560

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อม หมู่ที่ 5- หมู่ที่ 6 สายที่ 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 288 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1152 ตารางเมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทาง								
1	ปรับพื้นที่	1,728.00	ตร.ม.	-	-	1.74	3,006.72	3,006.72	
2	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	185.00	ลบ.ม.	121.49	22,475.65	87.85	16,252.25	38,727.90	
3	วัสดุลูกรังไหล่ทาง	56.16	ลบ.ม.	121.49	6,822.88	73.25	4,113.72	10,936.60	
4	ทรายหยาบรองพื้น	57.60	ลบ.ม.	373.83	21,532.61	99.00	5,702.40	27,235.01	
5	WIRE MASH Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	1,152.00	ตร.ม.	25.00	28,800.00	5.00	5,760.00	34,560.00	
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	259.64	กก.	22.25	5,776.99	3.30	856.81	6,633.80	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	172.80	ลบ.ม.	1,789.60	309,242.88	306.00	52,876.80	362,119.68	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้างทาง	300.00	ตร.ม.	50.00	15,000.00	133.00	39,900.00	54,900.00	
9	ตะปู	20.00	กก.	35.82	716.40	-	-	716.40	
10	งานรอยต่อคอนกรีต (แอลฟิลด์)	115.20	ม.	20.00	2,304.00	22.31	2,570.11	4,874.11	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมงานทาง							543,710.22	

ผู้ประมาณการ

(นายกมลฤช ขวัญนิมิตร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

