

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปามะพร้าว หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 14/2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่า F factor	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภท				
1	งานทาง	672,443.27	1.3624	916,136.71	
2	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			916,136.71	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น			916,130.00	
	ตัวอักษร	าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน			

ขนาดผิวจราจร 1,384.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 661.95 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 6 มี.ย. 60

ประธานกรรมการ



กรรมการ

(นายทิพากร เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางกรรณก หงษ์สตาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง 6 มี.ย. 60




กรรมการ

(นางสาวสุชมา เก้าเอียน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

6 มี.ย. 60



อนุมัติ

(นายขงยุทธ ขาวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

6 มี.ย. 60

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ประ. 4 แผ่นที่ 1 / 5 / 2560

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปามะพร้าว หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 346 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1384 ตารางเมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทาง								
1	ปรับพื้นที่	2,076.00	ตร.ม.	-	-	1.74	3,612.24	3,612.24	
2	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	359.84	ลบ.ม.	121.49	43,716.96	87.85	31,611.94	75,328.90	
3	วัสดุลูกรังไหล่ทาง	89.96	ลบ.ม.	121.49	10,929.24	73.25	6,589.57	17,518.81	
4	ทรายหยาบรองพื้น	69.20	ลบ.ม.	373.83	25,869.04	99.00	6,850.80	32,719.84	
5	WIRE MASH Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	1,384.00	ตร.ม.	25.00	34,600.00	5.00	6,920.00	41,520.00	
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	311.93	กก.	22.25	6,940.44	3.30	1,029.37	7,969.81	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	207.60	ลบ.ม.	1,789.60	371,520.96	306.00	63,525.60	435,046.56	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้างทาง	285.00	ตร.ม.	50.00	14,250.00	133.00	37,905.00	52,155.00	
9	ตะปู	20.00	กก.	35.82	716.40	-	-	716.40	
10	งานรอยต่อคอนกรีต (แอลพีลต์)	138.40	ม.	20.00	2,768.00	22.31	3,087.70	5,855.70	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมงานทาง							672,443.26	

ผู้ประมาณการ

(นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร)

ผู้ช่วยช่างโยธา