



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ระยะ ๒

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครื่องข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ระยะ ๒ ตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยงยุทธ ขาวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ระยะ ๒ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๔๕๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๗๓๓,๗๑๔.๙๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ประมาณราคาก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายนิกร สุนทรนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจรีลักษณ์ จันทร์ย่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
๗.๓ นางสาวแววตา ดารารักษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รหัสสายทาง ร้อยสายทาง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ระยะ 2
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ระยะทางดำเนินการ 0.930 ช่วง 1. กม. 0+000 ถึง กม. ที่ 0+930
ผิวจราจร AC กว้าง 5.00 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,256,770.50	1.3795	1,733,714.90	Factor F 1.3795
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00%
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,733,714.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,733,714.90	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)				


นายนิกร สุนทรนนท์ ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ท่าข้าม


นางสาวแววดา ดารารักษ์ กรรมการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นางสาวจรัสลักษณ์ จันทรยอง กรรมการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายยงยุทธ ขาวดี อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

16 มี.ค 64

ข้อมูลประกอบ

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ระยะ 2

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.930

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานผิวทาง						
	1.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-
	1.2 Tack Coat	4,650.00	ตร.ม.	4.52	6.91	11.43	53,149.50
	1.3 Asphaltic Concrete						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	4,650.00	ตร.ม.	226.36	11.98	238.34	1,108,281.00
2	งานตีเส้นจราจร						
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	279.00	ตร.ม.	-	-	280.00	78,120.00
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	61.50	ตร.ม.	-	-	280.00	17,220.00
	รวม						1,256,770.50

นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร

ประมาณการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ประเภทงาน	ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม					
รหัสสายทาง	ข้อสายทาง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ระยะ 2					
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง					
ระยะทางดำเนินการ	0.93	กิโลเมตร	ช่วง1. กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+930
			ช่วง2. กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+000
			ช่วง3. กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+000
ผิวจราจร	AC	กว้าง	5.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00 เมตร

รายการราคางานต่อหน่วย

1. งานเทศบาล

ราคายางจากโรงงาน	=	22,300.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	=	296.35	บาท/ตัน
รวมค่ายาง	=	<u>22,596.35</u>	บาท/ตัน
อัตราการใช้ยาง = 0.20 ลิตร/ตร.ม.	=	4.52	บาท/ตร.ม.

2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

2.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ			10,000.00 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.			1.07 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000			25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052			1,211.41 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74			285.79 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต			355.05 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง	1	กม.	8.03 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			1,886.34 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	(8.33 ตร.ม./ตัน) 226.36 บาท/ตร.ม.