



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติก สายข้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ ๕

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครื่องข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติก สายข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยังยุทธ ขาวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกสายข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๑๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๐๗,๖๘๖.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ประมาณราคาก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนิกร สุนทรนนท์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวจรีลักษณ์ จันทร์ย่องตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษากรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวปาณิสรา นกแก้วตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ



ประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาวันที่ 8-มี.ค.-64

งบประมาณ 1,207,686.72 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

รายละเอียด ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 650 ม. หน้า 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3250 ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ประเภทงาน	ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รหัสสาขาทาง ชื่อสาขาทาง สายช่างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ระยะทางดำเนินการ	0.650	กิโลเมตร	ช่วง 1. กม.	0+000	ถึง กม.ที่	0+650
------------------	-------	----------	-------------	-------	------------	-------

ผิวจราจร	AC	กว้าง	5.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00	เมตร
----------	----	-------	------	------	--------------------	------	------

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	875,452.50	1.3795	1,207,686.72	Factor F 1.3795
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00%
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,207,686.72	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,207,686.72	
	(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)				

นายนิร สุนทรนัท
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ท่าข้าม

นางสาวปานิสร นกแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

นางสาวจรัสลักษณ์ จันทร์ยอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายยงยุทธ ขาวดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

16 25 64

ข้อมูลประกอบ

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

สายข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.650

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานผิวทาง						
	1.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-
	1.2 Tack Coat	3,250.00	ตร.ม.	4.52	6.91	11.43	37,147.50
	1.3 Asphaltic Concrete						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,250.00	ตร.ม.	226.36	11.98	238.34	774,605.00
2	งานติดตั้งจราจร						
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	195.00	ตร.ม.	-	-	280.00	54,600.00
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	32.50	ตร.ม.	-	-	280.00	9,100.00
	รวม						875,452.50

นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการ

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สายข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ระยะทางคำนวณ 0.65 กิโลเมตร ช่วง 1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+650

ผิวจราจร AC กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

1. งานเคลือบ

ราคายางจากโรงงาน = 22,300.00 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง = 296.35 บาท/ตัน

รวมค่ายาง = 22,596.35 บาท/ตัน

อัตราการใช้ยาง = 0.20 ลิตร/ตร.ม. = 4.52 บาท/ตร.ม.

2.1 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

2.1.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ			10,000.00 ดัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ดัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.			1.07 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000			25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052			1,211.41 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74			285.79 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต			355.05 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะ 1 กม.	1	กม.	8.03 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			1,886.34 บาท/ตัน
คำนวณต้นทุน	5	ชม	(8.33 ตร.ม./ตัน) 226.36 บาท/ตร.ม.