

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายเชื่อม หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๕,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายเชื่อม หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ท่าข้าม แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๘)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๗๕,๖๓๐.๑๕.-บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลางก่อสร้าง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายร้อตล ตู่ดำ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประสิทธิ์ ดั่งชาญ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปาณิสรา นกแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายณราธิป ระงับ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๗.๕ นางสาวนันทมน นาวาเดช	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายถนนสายเชื่อม หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6

ประเภทงาน แอสฟัลต์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 309.00 เมตร พื้นที่ 1,545.00 ตารางเมตร

แบบสรุปประมาณราคางานทาง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	633,550.50	1.3821	875,630.15	Factor F ฝนตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2781	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ราคาน้ำมันดีเซล 37.99
					อ.เมือง (บาท/ลิตร)
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			875,630.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			875,630.15	
	ตัวอักษร (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์)				

พื้นที่ 1,545.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 566.75 บาท

(ลงชื่อ)


(นายร้อศล ตู่ดำ)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ความเห็น ครบถ้วน

(ลงชื่อ)


(นายประสิทธิ์ ตัวงาญ)

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายร้อศล ตู่ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาณิสรา นกแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น ครบถ้วน

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายนราธิป ระวัง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา


(นายสมชาย ห้าย้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนัทธมน นาวาเดช)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

16.7.69

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพิจารณาการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสายใยเชื่อมโยง 5-หมู่ที่ 6

พืชมทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต

กว้าง	เมตร	หนา	0.05 เมตร
5.00			

แหล่งทาง

กั๊วัก	เม็ตร	ยว	309.00 เม็ตร
0.00			

ประมาณราคาวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานดิน		-		-			
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
	1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	600.00	4.03	2,418.00	1.3821	5.56	3,341.92
2	งานผิวทาง		-		-			
	งานโพรมีโต้และแมคโคโต้		-		-			
	2.1 งานTACK COAT	ตร.ม.	1,545.00	18.06	27,902.70	1.3821	24.96	38,564.32
	งานผิวทางและให้ทางAsphaltic Concrete							
3	2.2 งานผิวทางและให้ทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,545.00	376.52	581,723.40	1.3821	520.38	803,999.91
	ความหนา 5 ซม. (ปูนPRIME COAT)		-		-			
	งานตีเส้นจราจร		-		-			
	3.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT							
	- เส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก(สีเหลือง)กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	12.36	290.00	3,584.40	1.3821	400.80	4,954.00
	- เส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	61.80	290.00	17,922.00	1.3821	400.80	24,770.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				633,550.50			
	FACTOR F ฝนตกชุก 1				1.3821			
	เป็นเงินค่างานประเมิน				875,630.15			875,630.15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร คล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายถนนสายเชื่อม หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6

ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต

กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทาง

กว้าง 0.00 เมตร ยาว 309.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรอศล ตูดำ)

(นายประสิทธิ์ ดั่งชาญ)

(นางสาวปานิสร นกแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณราธิป ระงับ)

(นางสาวนัทธมน นาวาเดช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา